Passivhaus- Objektdokumentation

Anbau Realschule Ebersberg 2013 bis 2015

Verantwortliche Passivhausplanerin: Ursula Lux www.lackenbauer.de
IB Lackenbauer, Traunstein

Architekt/ Entwurf: Krug Grossmann Architekten, Rosenheim

In diesem Anbau an die Realschule in Ebersberg befinden sich die Mensa, verschiedene Fachräume im massiv gebauten Untergeschoss, sowie westorientierte Klassenräume mit Nebenräumen im Obergeschoss. Die beiden oberen Geschosse sind in Holzbauweise errichtet. Die Steuerung der bunten Lamellen ermöglicht eine optimale Verschattung in den Sommermonaten, ebenso die Nutzung der Sonnenenergie in den Wintermonaten. Die Lüftungsanlage befindet sich im Dachgeschoss.

Weitere Informationen finden Sie unter www.passivhausprojekte.de Projekt-ID 4812

U-Wert Außenwand	0,116 W/m ² K	PHPP Heizwärmebedarf Jahresverfahren	14 kWh/m ² a
U-Wert Außenwand Erdreich	0,122 W/m ² K	PHPP Heizwärmebedarf Monatsverfahren	15 kWh/m ² a
U-Wert Dach/ Decke	0,103 W/m ² K		
U-Wert Bodenplatte	0,106 W/m ² K	PHPP-Primärenergiebedarf	102 kWh/m ² a
U-Wert Fenster	0,763 W/m ² K		
Wärmerückgewinnung	84%	Drucktest	n_{50} 0,30 h ⁻¹ ≤ 0,6 h ⁻¹ q_{50} 0,54 m ³ /m ² h ≤ 0,6 m ³ /m ² h

2. Kurzbeschreibung der Bauaufgabe Erweiterung Realschule Ebersberg

Bei dem zertifizierten Gebäude handelt es sich um einen Erweiterungsbau der Realschule Ebersberg, der die seit 2 Jahren bestehende Provisorien ersetzt. Der neue Ersatzbau beherbergt 10 Klassenräume, 2 Fachklassen, 2 Ausweichräume, 2 Elternsprechräume und die Mensa. Die Zielvorgaben leiteten sich aus den hoch ambitionierten Leitlinien des Landkreises Ebersberg ab, diese wurden bei der Planung und Errichtung konsequent umgesetzt:

- Zertifizierter Passivhausstandard
- Möglichst hoher Anteil in Holzbauweise
- Nachhaltige und wirtschaftliche Bauweise unter Beachtung der Lebenszykluskosten
- Einsatz erneuerbarer Energien
- Einsatz baubiologisch unbedenklicher, möglichst nachwachsender Baustoffe
- Stoffliche Wiederverwertbarkeit der Baustoffe (kein „Downcycling“)
- Berücksichtigung der Belange des inklusiven Unterrichts

Die besonderen Herausforderungen ergeben sich aus der Kombination der Holzbauweise mit den für Schulräume üblichen großen Spannweiten, den sehr hohen Anforderungen an den Brandschutz, den Schallschutz, den Wärmeschutz und die Raumakustik.

Der Schulkomplex der Realschule liegt an der Straßenkreuzung Dr.-Wintrich-Straße/Eichenallee in Ebersberg. Die Bestandsgebäude der Realschule befinden sich im Süden bzw. Südosten des Grundstücks, im Nordosten ist die Sporthalle situiert.

Die Bestandsschule besteht derzeit aus 4 aneinander gereihten Baukörpern: einem 4-geschossigen Hauptbaukörper mit Aula im Osten, einem 3-geschossigen, zurückversetzten Verbindungsbau, in dem sich der Haupteingang befindet, einem 2-geschossigen Nord-Süd-orientierten Bau mit Sporthalle und Musiksaal sowie einem im Jahr 2008 erstellten 3-geschossigen Anbau (1. BA) als Abschluss im Westen. Des Weiteren befanden sich auf dem Grundstück 2 provisorische Bauten mit Klassenräumen.

Die jetzige Erweiterung (2. BA) ist der Ersatz für die Provisorien. Sie schließt sich an den 1. BA im Westen an und ist, wie das Bestandsgebäude, dreigeschossig. Sie bildet zur Eichenallee und zur Dr.-Wintrich-Straße einen akzentuierten räumlichen Abschluss.

Die Erweiterung besteht aus einem Garten- bzw. Kellergeschoss, Erd- und Obergeschoss sowie einem zurückversetzten Dachgeschoss mit Technikzentrale.

Da das Grundstück am Hang liegt, weist es im Bereich der neuen Erweiterung einen Höhenunterschied von ca. 5 m auf. Der Baukörper ist daher teilversenkt – im Norden ca. 4 m unter dem Geländeniveau. Die Oberkante des Fußbodens im Gartengeschoss im Süden entspricht der endgültigen Geländeoberkante des Außenbelags der Terrasse.

Konstruktion

Aufgrund des erdberührten Sockelbereichs ist die Gründungsplatte, das Gartengeschoss einschließlich der Decke in Massivbauweise errichtet. Das Erd- und Obergeschoss sowie das Dachgeschoss wurden vollständig in Holz-Brettsperrholz und der Dachstuhl aus Massivholz ausgeführt. Ebenso sind alle dazugehörigen Decken und das Dach ebenfalls aus Brettsperrholz konstruiert.

2.2.1 Beteiligte an der Passivhaus-Planung

Projektbeteiligte Passivhausgebäude Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg – Erweiterung 2.BA			
Bauherr	Landratsamt Ebersberg Eichthalstraße 5 85560 Ebersberg	Herr Wilke	
verantwortliche Passivhausplanung	IB Lackenbauer Nussbaumerstr 16 83278 Traunstein	Frau Ursula Lux	Berechnung und Koordination aller Passivhausrelevanten Parameter *
Passivhauszertifizierung	Energie und Umweltzentrum Allgäu Burgstrasse 26 87435 Kempten	Herr Andreas-Tschiesche	Zertifizierung
Architekturbüro	Krug Grossmann Architekten Stollstr. 5 83022 Rosenheim	Herr Lippert Frau Elias Frau Dahms	Entwurf, Werkplanung, Ausführung
HLS Planung	IB Lackenbauer Nussbaumerstr 16 83278 Traunstein	Herr Lackenbauer Herr Niedl	Gebäudetechnik
Elektroplanung	IB Schuster Buchner Schmid Mühlhauser Feld 7a 85664 Hohenlinden	Herr Schuster	optimierte Beleuchtung mit Tageslichtsimulation und Sonnenschutzlenkung
Tragwerksplanung	Planungsbüro Dittrich mbH Leonrodstr 68 80636 München	Herr Reiser	
Luftdichtigkeitstest	Michael Pils Zertifizierter Prüfer Lochhamerstr 31 82152 Martinsried	Michael Pils	

Passivhausplanungsleistungen von Frau Ursula Lux, Dipl. Ing FH, zertifizierte Passivhausplanerin

- Vollständige PHPP Berechnung
- Erstellen der wesentlichen Entwurfsvorgaben für die Projektierung der Passivhausschule
- Koordination mit Architekten und Fachplanern
- Detaillierte Vorschläge für die Ausführung der Bauteile der Gebäudehülle in Holzbauweise
- Beratung in der Detailplanung Wärmebrücken, Anschlusspunkte,
- Wärmebrückenberechnung
- Luftdichtigkeitskonzept und Beratung bei der Ausführung
- Betreuung des Luftdichtigkeitstest
- Sommerlicher Wärmeschutz
- Berechnungen für sommerliche und winterliche Verschattung und Besonnung mittels elektrisch gesteuerter Sonnenschutzsysteme

3 Gebäudeansichten außen

Erweiterung Passivhausschule Ebersberg, Aufnahme von Westen

In den beiden Obergeschossen befinden sich die Klassenräume. Die dekorativen Sonnenschutzlamellen ermöglichen in den Sommermonaten einen dem Sonnenstand folgenden optimierten Sonnenschutz. In den Wintermonaten wird der Sonnenschutz so gefahren, dass die solaren Gewinne für die Unterstützung der Heizung vollständig nutzbar sind.

Erweiterung Passivhausschule Ebersberg, Aufnahme von Südwesten

Hier wird die gelungene optisch eingebundene Verbindung zum Bestand deutlich. Der Übergang ist durch den Wandriegel der sich durch die Geschosse erstreckt erkennbar.

Im Gartengeschoss ist im Eckbereich die Mensa situiert. Die feststehenden Sonnenschutzlamellen an der gläsernen Anschlussfuge zum Bestand sind hier noch nicht ausgeführt.

Erweiterung Passivhausschule Ebersberg, Aufnahmen von Osten

Das linke Bild zeigt die Ausführung der Anschlussfuge zum Bestand. Hinter dem Glaselement befinden sich gut belichtete Verkehrsflächen mit Sichtkontakt in den inneren Bereich des Schulgeländes.

Das rechte Bild zeigt die äußere Erschließung der Erweiterung im Innenhofbereich des Schulgeländes mit dem Eingangsbereich ins Treppenhaus und die Ausweichräume. Im Dachgeschoss befindet sich die Technik mit der Lüftungsanlage.

Erweiterung Passivhausschule Ebersberg, Aufnahmen von Norden
Gut erkennbar die beiden Baukörperteile der Erweiterung. Beide als Holzbau ausgeführt. Der westliche Teil ist mit einer hinterlüfteten Fassade ausgeführt, der östliche mit Vollwärmeschutz. Der Flur mit der Verglasung bildet eine optische und funktionelle Trennung. Im Dachgeschoss die Lüftungsanlage.

4 Gebäudeansichten innen

Erweiterung Passivhausschule Ebersberg, Innenaufnahme des Klassenraums
Gut erkennbar die Pfostenriegelkonstruktion mit den Möglichkeiten zur Lüftungsanlage zusätzlich
gegebenen Möglichkeit der Fensterlüftung, die v.a. in den Sommermonaten genutzt werden kann.

Hier sieht man die Innenwand des Klassenraums zu Flur. In der Schrankzone verlaufen die Installationen.

Klassenraumwand im Tafelbereich

Die Rückwand des Klassenraums.

5 Schnitte Erweiterung Passivhausschule Ebersberg

Die Schnitte zeigen die konsequente Durchführung der Wärmebrückenminimierung. Das Gartengeschoss wurde in massiver Bauweise mit Stahlbeton und Mauerwerkswänden mit außenliegender Dämmung ausgeführt. Die Obergeschosse in Holzbauweise. Im Westen sieht man die Anordnung der Sonnenschutzlamellen (orange), die mit dem Sonnenstand elektronisch optimiert gesteuert werden. Über die Lüftungszentrale im Dachgeschoss wird die Belüftung der Räume zentral auf kurzen Wegen über die Flure in abgehängten Decken geführt.

Quelle:
Krug Grossmann
Architekten, Rosenheim

Schnitt der Erweiterung mit Anschluss an die bestehende Schule

Schnitt Gebäude mit Darstellung des Geländeverlaufs

6 Grundrisse Erweiterung Passivhauschule Ebersberg

Quelle:
Krug Grossmann
Architekten, Rosenheim

Grundriss Gartengeschoss

Grundriss Erdgeschoss

Das Gebäude wurde in das bestehende Gelände eingegliedert. So ist das Gartengeschoss im Süden und Westen mit dem Gelände auf einer Höhe. Der Nordosten befindet sich hier im Erdreich. Im Osten sieht man den Anschluss zum bestehenden Schulgebäude mit dem Durchgang.

Im Gartengeschoss befinden sich die Mensa mit Küche, 2 Fachräume nach Westen und Technikräume. Im Erdgeschoss und Obergeschoss sind 10 Klassenräume, 2 Ausweichräume, Elternsprechzimmer und Sanitäräume untergebracht. Die Lüftungsanlage mit Technik für den Erweiterungsbau findet im Obergeschoss und Dachgeschoss ihren Platz.

Grundriss Obergeschoss

Grundriss Dachgeschoss

7 Konstruktion der Bodenplatte

Von Seiten des Architekturbüros und des Bauherrn wurde viel Wert auf nachhaltige, ökologische Baustoffe gelegt. So wurde für die Dämmung unter der Bodenplatte eine 60cm hohe Glasschaumschotterschicht gewählt. Glasschaumschotter besteht aus 98% (Alt-) Glas und 2% mineralischen Zuschlägen und fungiert als Dämmschicht und Tragschicht in Einem.

Das Bild zeigt den Glasschaumschotter, der flächig unter der Bodenplatte verlegt und verdichtet wurde. Da er druckbeständig, wärmedämmend, frostsicher, kapillarbrechend und dauerhaft ist, kann auf eine Frostschräge verzichtet werden.

BA GG1 Bodenaufbau Gartengeschoß Fliesen

(Mensa, Küche, Lager, Anlieferung, Spüle, PuMi, WC Pers.)

- 15 mm Fliesen inkl. Kleber, Abdichtung, Spachtelung
 - 65 mm Zementestrich CT-C30-F5-S65 (1,4W/(mK))
 - 0,2 mm PE-Folie einlagig als Trennlage
 - 20 mm Mineralfaser-Trittschalldämmung, erforderliche dynamische Steifigkeit $s' \leq 30 \text{ MN/m}^2$ (0,035W/(mK)) geeignet für eine Verkehrslast von 5KN/m²
 - 100 mm druckfeste Wärmedämmplatten (0,031W/(mK))
 - 10 mm V60 S4 - luftdichte Ebene
 - 400 mm Stahlbeton
 - 50 mm Sauberkeitsschicht
 - 0,5 mm Folienabdeckung (PE-Folie einlagig)
 - 600 mm Glasschaumschotter auf Geotextil
- Gesamtaufbau ab OK RFB = 210 mm; U-Wert max. 0,111 W/(m²K)

8 Konstruktion der Außenwände

Das Gebäude besteht aus über 10 verschiedenen Wandaufbauten. Der östliche Baukörper ist durchgehend außen verputzt, sowohl im massiven Gartengeschossbereich, als auch in den beiden Obergeschossen, die in Holzbauweise mit Brettsperrholzwänden errichtet wurden. Soweit die Gegebenheiten das erlaubten, wurden auch hier ökologische, nachhaltige Baustoffe, wie Holzfaserplatten und Zellulosewolle gewählt, die ebenso raumklimatisch durchweg positive Auswirkung haben. Der westliche Baukörper ist durch hinterlüftete Fassaden mit Holzverkleidung charakterisiert. Das Dachgeschoss wurde im Einklang mit den Bestandsgebäuden mit Edelstahl verkleidet.

Hier sieht man die Ausführung im Gartengeschoss mit Perimeterdämmung, die im nicht erdberührtem Bereichen verputzt wurde.

Hier werden die vorgefertigten Holzbauwände in den Obergeschossen auf der Baustelle angeliefert und von den Zimmererleuten montiert.

Ein beispielhafter Wandaufbau im hinterlüfteten Westbaukörper ist im Folgenden dargestellt:

Teile der Holzkonstruktion wurden auch außen verputzt, wie an dem folgenden Beispiel der Brüstung Westfassade in den Obergeschossen zu sehen ist.

Quelle:
Krug Grossmann
Architekten, Rosenheim

WA11 Außenwandaufbau Westfassade

- 20 mm Putz
 - 80 mm Holzfaserplatte
 - 300 mm Dämmung
 - 160 mm Brettsperrholz
- Gesamtaufbau = 560 mm; U-Wert max. 0,105 W/m²K

Hier ist die letzte Lage der Unterkonstruktion im Dachgeschoss- schon mit gesetzter Lüftungsklappe fotografiert. Die ebenso hinterlüftete Wandverkleidung entspricht hier der bereits fertigen Dacheindeckung in Edelstahl.

9 Konstruktion der Dächer

Im westlichen Baukörper wurde die massiv Brettsperrholzdecken des Obergeschosses oberseitig mit insgesamt 40cm Holzfaserplatten gedämmt. Über der Dämmebene findet man hier einen großzügigen Hinterlüftungsräum zum Pfettendachstuhl.

Im Dachgeschoss wurde die ebenso massive Holzdachkonstruktion zwischen den Sparren mit Zellulosewolle gedämmt

Quelle:
Krug Grossmann
Architekten, Rosenheim

DA1 Dachaufbau Aufdachdämmung

- 160 mm Brettsperrholzdecke
 - 340 mm Holzfaserdämmplatte
 - 60 mm Holzfaserdämmplatte mit integrierter Unterdeckplatte
 - Sparren
 - 28 mm Schalung
 - diffusionsoffene Schalungsbahn
 - 0,5 mm geschweißtes Edelstahlblech
- U-Wert max. 0,114 W/m²K**

DA2 Dachaufbau Zwischensparrendämmung

- 15 mm OSB-Platte umlaufend luftdicht verklebt
 - 300 mm Sparren mit Zellulosewolle
 - 100 mm Holzfaserdämmplatte mit integrierter Unterdeckplatte
 - 50 mm Lattung 50/80
 - 28 mm Schalung
 - diffusionsoffene Schalungsbahn
 - 0,5 mm geschweißtes Edelstahlblech
- U-Wert max. 0,114 W/m²K**

10 Fensterelemente und Verschattung

Pfosten-Riegelfassade mit Öffnungsflügel

Der Großteil der Fensterflächen besteht aus Pfosten-Riegelfassaden. Nur im Gartengeschoß im Westen und auf der Ostseite kommen Einzelfenster zur Ausführung.

Sowohl die Pfosten und Riegel, wie die Fensterprofile wurden in Massivholz gefertigt. Die Dauerhaftigkeit wird durch witterungsstabile Metallprofile im Außenbereich gewährleistet.

Für die Pfosten-Riegelkonstruktion wurde das Fabrikat Raico Therm + 50 ($U_{f \text{ Pfosten}} = 0,91 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_{f \text{ Riegel}} = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$), für die Paneele mit PH Dämmblock ($U = 0,17 \text{ W/m}^2\text{K}$ bzw. $U = 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$) und für die Fenster das Fabrikat BI-Passif mit Thermix mit $U_f = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$ gewählt.

Die energetische Qualität der Dreifachverglasung wurde an alle Fensterflächen sehr individuell angepasst, mit dem Ziel größtmögliche solare Gewinne in der Heizperiode zu ermöglichen, bei gleichermaßen möglichst geringem Wärmeverlust. So kamen 14 unterschiedliche Verglasungsausführungen mit einem U_g -Wert von $0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit g-Werten von 31%, über 56% bis 62%, sowie einem U_g -Wert von $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit g-Werten von 48%. Für die ca. 410 m^2 Fensterfläche ergibt sich ein U-Wert von $0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Hier sind 2 Einbaubeispiele für die Pfostenriegelfassade dargestellt. Die Ausführung der Luftdichtigkeit ist in rot dargestellt.

Quelle:
Krug Grossmann Architekten,
Rosenheim

Pfosten-Riegelfassade am Deckenanschluss

Pfosten-Riegelfassade im Sockelbereich

Anschluss Fenster seitlicher

Alle Fensterelemente sind wärmebrückenarm in die Dämmebene eingebaut. Oben sieht man den seitlichen Anschluss der Fenster, auf dem Foto die Pfosten-Riegelfassade von innen im Klassenzimmerbereich nach Westen.

Verglasung und Sonnenschutz Klassenräume West, Realschule Ebersberg

Über die Fassadenlänge im Bereich der Klassenräume West zieht sich im Erd- und Obergeschoss ein Fensterband in Form einer Pfosten-Riegelfassade, das von der Brüstungshöhe (55cm) bis Unterkante Decke reicht. Der Raum hohe Sturz gewährleistet eine optimierte Tageslichtausbeute. Für die Verglasung wird für die Westfenster eine Dreifachverglasung mit $g=0,59$ $U_g=0,60W/m^2K$ gewählt

Das Passivhaus ist im Winter auf die Wärmegewinne durch die Solarstrahlung angewiesen. Im Sommer ist ein optimierter Sonnenschutz zu gewährleisten bei gleichzeitiger guter Tageslichtnutzung und

möglicher Sichtverbindung nach außen, um die Innenraumtemperaturen nicht weiter zu erhöhen.

So wurde bei der Realschule Ebersberg diese markante, das Gebäude charakterisierende Sonnenschutzanlage verwendet.

Für die Ausführung des Sonnenschutzes wurden raumhohe Vertikallamellen in ca. 60cm Abstand zur Fassade, Lamelle selbst ca.60cm tief, mit mittigem Drehpunkt entwickelt.

Die Lamellen bestehen aus perforierten Blechen, die für den Sonnenschutz, die Lichtdurchlässigkeit und den möglichen Sichtkontakt nach außen den ausschlaggebenden Faktor bilden.

Die Lamellen sind elektronisch nach Sonnenstand gesteuert, trotzdem individuell vom Nutzer nach Bedarf übersteuerbar. So drehen sie sich im Sommerhalbjahr zur Vermeidung von direkter Besonnung, mit dem Sonnenverlauf so mit, dass eine direkte Besonnung der Verglasung nicht stattfindet. Im Winterhalbjahr entsprechend umgekehrt, so dass eine optimale Besonnung möglich ist.

Ansicht von Innen

11 Luftdichte Hülle Realschule Ebersberg

Es wurde eine durchgehende luftdichte Hülle um das gesamte Gebäudevolumen ausgeführt. Die luftdichte Hülle wurde in ihrer Notwendigkeit und mit den Anschlüssen zwischen dem IB Lackenbauer und dem AB Krug Grossmann ausführlich kommuniziert und ist sowohl in der Bauteilbeschreibung der PHPP-Berechnung, sowie in den Ausführungs- und Detailplänen ersichtlich.

Korrektur Lage der Luftdichten Ebene / Hülle

KRUG GROSSMANN ARCHITEKTEN
Gesellschaft von Architekten und Ingenieuren mbH
Stollstraße 5
83022 Rosenheim
Tel. 08031/908550-0
Fax 08031/908550-99
www.krug-grossmann.de

Rosenheim 30.07.2014

Im Gartengeschoß bilden im Wesentlichen die Betonbauteile die Luftdichte Hülle, in den Obergeschossen die Brettsperrholzwände und Decken, im westlichen Dachbereich die Brettsperrholzdecke, im Sparrendachbereich die OSB Platte. Alle Anschlussfugen und Stöße wurden luftdicht und dauerelastisch mit zugelassenen Klebebändern abgedichtet. Die Fenster-, Pfosten-Riegelanschlüsse und verschiedenen Installationsdurchgänge wurden wie z.B. das im Folgenden dargestellte Detail beispielhaft zeigt, sorgsam in die luftdichte Hülle eingearbeitet. Zeichnerisch wurden dabei die entscheidenden Anschlüsse für die ausführenden Firmen deutlich sichtbar hervorgehoben dargestellt.

Die Ergebnisse des blowerdoortest haben die Anforderungen an ein Passivhaus mit
 $n_{50} = 0,30h^{-1}$ und
 $q_{50} = 0,54m^3/m^2h$ erreicht.

Prüfbericht

über die Luftdichtheitsmessung

Das Gebäude/Objekt

Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg

Dr.-Wintrich-Straße 64
85560 Ebersberg

hat am 11.09.2014

bei der Messung der Luftdichtheit nach DIN EN 13829

folgenden Wert für die Luftdurchlässigkeit bei 50 Pascal erzielt:

$$q_{50} = 0,54 \text{ m}^3/(\text{m}^2\text{h})$$

Die Anforderung an die Luftdichtheit nach Passivhausinstitut und Vorgabe AG für die Gebäudehülle beträgt:

$$q_{50} \leq 0,6 \text{ m}^3/(\text{m}^2\text{h})$$

Die Anforderungen werden erfüllt

Dipl.-Ing. FH Michael Pils Zertifizierter Prüfer ISO 20807
Lochhamer Straße 31

12 und 13 Lüftung Realschule Ebersberg

Technik Lüftung im Dachgeschoss

Zur Sicherung des hygienischen Grundluftwechsels bei minimiertem Energieverbrauch werden das Gartengeschoss und die Obergeschosse mit einer mechanischen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ausgestattet. Die Luftqualität der Räume kann dadurch spürbar verbessert werden. Der Energieverbrauch zur Erwärmung der Zuluft wird dabei um ca. 80% reduziert. Die Klassenräume sind mit Zu- und Abluft ausgestattet. In den WC-Bereichen wird die Luft abgesaugt. Zusätzlich zur mechanischen Lüftung ist eine individuelle Lüftung über Fenster möglich und bei erhöhter Luftbelastung auch erwünscht. Die Projektierung und Ausführung der Lüftungsanlage erfolgt gem. den Empfehlungen des Passivhaus-Institutes. Der sommerliche Wärmeschutz wird auf natürliche Art und Weise über einen auf der Westseite angeordneten Sonnenschutz sowie über eine adiabate Verdunstungskühlung bewerkstelligt.

Die Verdunstungskühlung ist ein in der Klimatechnik eingesetztes Verfahren um mit Verdunstungskälte (=Verdunsten von Wasser) Räume grund zu kühlen. Verdunstungskälte ist eine erneuerbare Energie, da zur Kälteerzeugung nur Luft und Wasser als Quellen genutzt werden.

Fabrikat Lüftungsanlage

Gebäude Menega Adconair 761601:

WBG effektiv = 84 %;

E-Effizienz = 0,42 Wh/m³

Küchenlüftung mit WRG 60% und

E-Effizienz= 0,60Wh/m³

14 Heizung Realschule Ebersberg

Die Beheizung des Gebäudes erfolgt analog zum Bestand über Heizkörper sowie der vorhandenen Fernwärmestation, die aus der Kraft-Wärme-Kopplung des naheliegenden Krankenhauses gespeist wird. Das seitens der Eon-Wärme GmbH betriebene Heizkraftwerk erreicht dank einer Biogasbilanzierung einen Primärenergiefaktor von 0,0.

Im Rahmen des Passivhausneubaus wurde ein Messmonitoring im Bestand durchgeführt. Anhand der Ergebnisse aus dem Monitoring wurde beim Fernwärmeversorger nachverhandelt sowie die im Bestand vorhandene Gebäudeautomation teilerneuert. Im ersten Jahr konnten hierdurch die Heizkosten um rund 12.000 € verringert werden.

Alle im Passivhaus angeordneten Wärmeverbraucher, wie z.B. die Warmwasserbereitung der Ausgabeküche oder die Lüftungsanlagen, werden über Wärmemengenzähler jeweils separat erfasst und visualisiert.

Die Fotos zeigen sowohl Heizungsleitungsführung als auch die Lüftungsanlage an den Innenwänden der Klassenräumen, die zum Flur hin orientiert sind.

Passivhaus Nachweis

Objekt:	Realschule Ebersberg Erweiterung 2.BA		
Straße:	Dr. Wintrich-Straße 64		
PLZ/Ort:	85560 Ebersberg		
Land:	Oberbayern		
Objekt-Typ:	Schule		
Klima:	München		
Bauherr(en):	Landratsamt Ebersberg		
Straße:	Eichthalstrasse 5		
PLZ/Ort:	85560 Ebersberg		
Architekt:	Krug Grossmann Architekten		
Straße:	Stollstr. 5		
PLZ/Ort:	83022 Rosenheim		
Haustechnik:	IB Lackenbauer		
Straße:	Nußbaumerstrasse 16		
PLZ/Ort:	83278 Traunstein		
Baujahr:	2014	Innentemperatur:	19,2 °C
Zahl WE:		Interne Wärmequellen:	2,8 W/m ²
Umbautes Vol. V _e :	7262,0 m ³	mittlere Geschosshöhe:	3,7 m
Personenzahl:	437,0		

Gebäudekennwerte mit Bezug auf Energiebezugsfläche und Jahr		verwendet: Monatsverfahren	
	Energiebezugsfläche		
	1423,3 m ²	Anforderungen	Erfüllt?*
Heizen	Heizwärmebedarf	15 kWh/(m ² a)	ja
	Heizlast	12 W/m ²	-
Kühlen	Kühlbedarf gesamt	- kWh/(m ² a)	-
	Kühllast	- W/m ²	-
	Übertemperaturhäufigkeit (> 25 °C)	2,4 %	-
Primärenergie	Heizen, Kühlen, Entfeuchten, WW, Hilfs- und Haushaltsstrom	102 kWh/(m ² a)	ja
	WW, Heizung und Hilfsstrom	38 kWh/(m ² a)	-
	PE-Einsparung durch solar erzeugten Strom	kWh/(m ² a)	-
Luftdichtheit	Drucktest-Luftwechsel n ₅₀	0,3 1/h	ja

* leeres Feld: Daten fehlen; -: keine Anforderung

Passivhaus?

ja

Wir versichern, dass die hier angegebenen Werte nach dem Verfahren PHPP auf Basis der Kennwerte des Gebäudes ermittelt wurden. Die Berechnungen mit dem PHPP liegen diesem Antrag bei.

Vorname:

Ursula

Nachname:

Lux

Firma:

IB Lackenbauer

Registrierungsnummer PHPP:

Ausgestellt am:

Unterschrift:

Daten Realschule Ebersberg

Baukosten KG300 3.070.000€
 KG400 1.195.000€

Bauwerkskosten KG 300u 400 4.265.000€

Baujahr 2013-2015

Bauherr: Landratsamt Ebersberg
 Herr Wilke
 Eichthalstrasse 5
 85560 Ebersberg

Architekten Krug Grossmann Architekten
 Herr Lippert, Frau Elias
 Stollstraße 5
 83022 Rosenheim

Statik Planungsgesellschaft Dittrich
 Leonrodstrasse 68
 80636 München

HLS-Planung Ingenieurbüro Lackenbauer
 Herr Niedl, Herr Lackenbauer,
 Nussbaumerstrasse 16
 83278 Traunstein

PH-Planung Ingenieurbüro Lackenbauer
 Frau Lux
 Nussbaumerstrasse 16
 83278 Traunstein

Urkunde

Energiepreis 2015 des Landkreises Ebersberg

Für die Steigerung der Energieeffizienz bzw.
den Einsatz erneuerbarer Energien mit dem
Projekt

Erweiterung Realschule

erhält die

Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg

den

1.Preis

Ebersberg, 02.12.2015

Robert Niedergesäß
Landrat