Project Documentation

Documentación de proyecto

1 Abstract / Resumen

Casa para Eco, Passivhaus family home in Murcia, Spain

1.1 Data of building / Datos del edificio

Year of construction/ Año de construcción	2018	Space heating / Demanda calefacción	8 kWh/(m ² a)
U-value external wall/ Valor-U pared exterior	0.185 W/(m ² K)	Space cooling & dehumidification / Demanda refrigeración	16 kWh/(m ² a)
U-value basement ceiling/ Valor-U solera	0.321 W/(m ² K)	Primary Energy Renewable (PER) / Energía primaria renovable (PER)	43 kWh/(m ² a)
U-value roof/ Valor-U cubierta	0.17 W/(m ² K)	Generation of renewable energy / Generación energía renovable	19 kWh/(m ² a)
U-value window/ Valor-U ventana	1.26 W/(m ² K)	Non-renewable Primary Energy (PE) / Energía primaria no renovable (PE)	- kWh/(m ² a)
Heat recovery/ Rendimiento recuperación	76.4 %	Pressure test n ₅₀ / Ensayo presurización n ₅₀	0.49 h ⁻¹
Special features/ Soluciones especiales	Solar PV panels		

1.2 Brief Description of the project

Passive House Casa para Eco

The first Passivhaus certified building in the Region of Murcia has been designed aiming at minimizing its overall energy footprint.

On the one hand, during its life cycle, the energy demand is reduced by way of an optimum insulation and its sun-shaped architecture. Maximum solar gains are expected for the winter months, while the sun is blocked by overhangs, set-backs and rotated elements during the long summer period of Mediterranean Spain. Additionally, a 2,5 kWp photovoltaics array contributes further to reducing its carbon footprint.

On the other hand, the energy demand of its construction has been lowered by using zero or very low embodied energy materials, recycled where possible, such as wood, cork and natural mineral wool. On the interiors, low or zero VOC finishes guarantee an even better indoor air quality.

The outcome is a comfortable, healthy and ecological house under the best energy efficiency standard.

1.2 Descripción resumida del proyecto

Casa Pasiva para Eco

Esta vivienda unifamiliar es el primer edificio Certificado Passivhaus en la Región de Murcia. En el diseño ha primado la reducción de su huella energética absoluta.

Durante su vida útil, el gasto de energía se minimiza mediante un aislamiento óptimo y la adaptación de las formas arquitectónicas a los movimientos del sol. En invierno se intenta captar la máxima radiación posible por sus ventanas, mientras que en verano se elimina mediante voladizos, retranqueos, giros, etc. Además, se suma la instalación de 2,5 Kwp de energía fotovoltaica, lo que contribuye a reducir aún más su huella de carbono.

Por otro lado, la obra se ha ejecutado con materiales naturales y reciclados de baja o neutra huella ecológica como la madera, el corcho y la lana mineral natural reciclada. En el interior se utilizan materiales con bajos o nulos COVs, garantizando aún más la calidad del aire que se respira.

El resultado es una vivienda confortable, saludable, ecológica y con la máxima eficiencia energética.

Fig 1:
Ventilated facade & Etics / Fachada ventilada + SATE

Fig 2:
Mechanical ventilation with heat recovery / Ventilación mecánica con recuperación de calor

Fig 3:
Wooden beam structure / Estructura entramado madera

1.3 Responsible project participants / Projectistas e interlocutors principales

Architect/ Arquitecto proyecto básico	Joaquin Ruiz Piñera - Zink Arquitectura	
Implementation planning/ Arq. Proyecto ejecución	Joaquin Ruiz Piñera - Zink Arquitectura	
Building systems/ Ingeniería instalaciones	Joaquin Ruiz Piñera - Zink Arquitectura	
Structural engineering/ Cálculo estructura	Joaquin Ruiz Piñera - Zink Arquitectura	
Building physics/ Físico de construcción	Joaquin Ruiz Piñera - Zink Arquitectura	
Passive House project planning/ Proyectista Passivhaus	Joaquin Ruiz Piñera - Zink Arquitectura	
Construction management/ Dirección de obra	Asier Elorza Echebarría - Arkitae	
Certifying body/ Certificador edificio PH	Energiehaus Arquitectos SLP www.energiehaus.com	
Certification ID/ ID certificado edificio	Project-ID (www.passivehouse-database.org)	5995

Author of project documentation /
Autor de la memoria

Joaquin Ruiz Piñera - Zink Arquitectura

Date, Signature/
Fecha, firma

23 Agosto 2019

2 Memoria Descriptiva

Esta vivienda proyectada y construida bajo la certificación de confort y eficiencia energética Passivhaus (Consumo Casi Nulo), parte de una pregunta aparentemente sencilla: ¿se podría construir de forma ecológica una Casa Pasiva en la que Eco, el dogo de Weimar que vive con la familia, tenga total libertad?

A esta pregunta se contesta evidentemente con más preguntas y la suma transforma un programa de vivienda convencional en un reto intrigante para todo el equipo.

El terreno se sitúa en un promontorio con una impresionante vista hacia el norte-noroeste. Los espacios se organizan por tanto alrededor de esta condición. Toda la casa, desde la propia entrada a la parcela se concibe como un recorrido, un modesto *promenade architecturale*, que permite disfrutar gradualmente de vistas parciales, muy enmarcadas por la arquitectura, a veces a través de la propia arquitectura.

Para ello, el acceso se realiza a través de un dintel profundo, que encuadra la visión y de ahí a un pasaje lateral en la vivienda que da pie a la entrada, por el lateral. Ya dentro, la planta baja se presenta completamente abierta, donde únicamente la escalera y la isla de cocina articulan las circulaciones. Sólo una vez se recorre este espacio o se asciende a planta primera podemos disfrutar de la amplitud y profundidad que ofrece el paisaje.

Sin embargo, la voluntad de captar estas generosas vistas debía convivir necesariamente con un comportamiento energético muy exigente para llegar a cumplir con la certificación Passivhaus.

El sol, motor de la vivienda

Los resultados de la monitorización que se ha realizado durante el primer invierno de la vivienda, confirman los resultados que arrojaban los cálculos. La vivienda se mantiene siempre a una temperatura de entre 20 y 21º sin necesidad de una instalación de calefacción al uso. Gracias a la energía gratuita del sol.

Sin duda, la estrategia fundamental del diseño de la vivienda ha sido el control del soleamiento. Se ha buscado la captación de la máxima radiación solar en invierno y la reducción al mínimo durante los meses cálidos, mediante el estudio de las formas de la propia arquitectura (voladizos, retranqueos, orientación óptima de huecos). Se puede decir que el sol fue moldeando el volumen, ha pedido su espacio, aún hoy necesita de nuestra constante atención.

Por otro lado, la refrigeración pasiva en verano se intenta aprovechar mediante el estudio de los vientos dominantes, la ventilación cruzada en toda la vivienda, o la inercia térmica calculada en lugares específicos para ayudar a la disipación de la energía que se produce en el interior.

A las técnicas pasivas, se han añadido las tecnologías más eficientes del mercado: ventilación mecánica con recuperación de calor y free-cooling, aerotermia, solar fotovoltaica, etc. El resultado de esta combinación es que con un gasto inferior a 100€/a, la vivienda conseguirá mantener una temperatura de confort durante todo el año.

A estos datos se suma la instalación de 2,5 Kwp de energía solar fotovoltaica, que contribuye a reducir aún más su consumo energético y por tanto su huella de carbono. La recuperación del agua de lluvia se quedó durante el camino del proyecto, pero se dejó su previsión para un futuro esperamos cercano.

Huella de carbono

Una premisa de partida del proyecto es la reducción al máximo de la huella ecológica que generará la vivienda a lo largo de su vida útil, pero también antes y durante su edificación. Para ello se ha dado prioridad a la construcción con materiales 100% naturales de baja o neutra huella ecológica y de cero emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COVs).

La estructura del edificio se realiza enteramente en madera, material biodegradable, natural, no tóxico y cuya extracción se realiza bajo criterios de sostenibilidad. La madera es un material que consume muy poca energía en su transformación, que está fundamentalmente dedicada a su transporte. La madera también es protagonista en la fachada ventilada de planta primera y en las carpinterías exteriores, con un excelente comportamiento térmico y acústico.

También en los aislamientos se ha optado por materiales naturales. En planta baja el SATE se resuelve con placas de viruta de madera reciclada, a las que se da un acabado de mortero de cal aérea, tipo Webercal flexible, de alta transpirabilidad y cero emisiones contaminantes. En cubierta se utilizan planchas de corcho natural sin aglutinantes, recicladas de otra obra, como pavimento flotante. Del resto del aislamiento de la casa se encarga la lana mineral natural reciclada, que además de ser ignífuga, aísla completamente del ruido exterior.

En los acabados interiores se utilizan igualmente lasures y pinturas ecológicas con bajos o nulos COVs, garantizando aún más la calidad del aire que se respirará.

2.1 Fotografías de la vivienda

Fig. 1: Fachada Sur

Fig. 2: Fachadas Norte y Oeste

Fig. 3: Fachadas Sur y Este

2.2 Fotografías del proceso de construcción

3. Sección Constructiva

Fig. 1 Sección longitudinal

La vivienda se estudia cuidadosamente para limitar al máximo los puentes térmicos en los encuentros de los cerramientos. Para ello se decide ejecutarla en entramada ligero de madera, lo que nos permite volar elementos estructurales sin comprometer la continuidad del aislamiento. Por otro lado, este sistema también nos permite situar el aislamiento de la solera en su capa superior, aunque se estudia y se considera conveniente dar continuidad al aislamiento incluso en las zonas exteriores y los cantos de la solera, precisamente para abrigar mejor aún este elemento.

4. Planos de planta

Planta de Urbanización

Planta Baja

Planta Primera

Sin embargo, la voluntad de captar estas generosas vistas debía convivir necesariamente con un comportamiento energético muy exigente para llegar a cumplir con la certificación Passivhaus.

5. Detalles Constructivos

5.1 Losa de cimentación

Detalle de aislamiento en el canto perimetral de losa y bajo solado en el interior
 U-value de solera-losa = 0,321 W/(m²K) Posición de Aislamiento perimetral: Vertical.

Nr. elem. cons.						¿Aislamiento interior?
06ud	Losa cimentacion					
Resistencia térmica superficial [m²K/W]						
Inclinación del elemento	0,17	interior R _{si}	0,17			
Adyacente a	2-Terreno	exterior R _{se}	0,00			
Superficie parcial 1	λ [W/(mK)]	Superficie parcial 2 (opcional)	λ [W/(mK)]	Superficie parcial 3 (opcional)	λ [W/(mK)]	Espesor [mm]
Microcemento	1,400					10
Mortero autonivelante	1,400					60
poliestireno extruido	0,036					100
Hormigon armado	2,500					300
Porcentaje superficie parcial 1		Porcentaje superficie parcial 2		Porcentaje superficie parcial 3		Total
100%						47,0 cm
Suplemento al valor-U		Valor-U:	0,321 W/(m²K)

5.2 Muros de envolvente

Los muros de la vivienda se ejecutan en entramado ligero de madera de 150mm de espesor, rellenas las cámaras con 150mm de lana mineral natural.

Los muros de planta baja se terminan con placas de 60mm de aislamiento de fibra de madera y mortero para SATE, mientras que en la planta superior, la estructura es revestida por una lámina impermeable transpirable sobre la que se coloca la fachada ventilada de madera de alerce.

ARQUITECTO: Joaquín Ruiz Piñera Col. N° 1613
 C/ Jaime I El Conquistador 1, 30008 Murcia
 T:+34 639 483 111 e-mail:j.ruiz@zinkarquitectura.com

**PROYECTO DE EJECUCIÓN
 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON PISCINA**
 Emplazamiento CALLE FUENTE BARONCA, 19, LA ALCAYNA, MOLINA DE SEGURA
 49-A-DE-121-007 DETALLES CONSTRUCTIVOS ESCALA: 1:5
 REVISIÓN - JUL 2017

Fotografía del acopio de mantas de lana mineral.

5.3 Cubiertas

Las cubiertas están así mismo realizadas en entramado ligero de madera, de 200mm de canto en este caso, rellenas las cámaras con 200mm de lana mineral natural. Sobre los tableros de entramado se dispone una cámara de ventilación y se cierra con tablero, lámina impermeable y protección de gravas.

<p>ARQUITECTO: Joaquín Ruiz Piñera Col. N° 1813 C/ Jaime I El Conquistador 1, 30008 Murcia T:+34 639 483 111 e-mail:j.ruiz@zinkarquitectura.com</p>	<p>PROYECTO DE EJECUCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON PISCINA</p> <p>Emplazamiento CALLE FUENTE BARONCA, 19, LA ALCAYNA MOLINA DE SEGURA 49-A-DE-121-003 DETALLES CONSTRUCTIVOS ESCALA: 1:5 REVISIÓN - JUL 2017</p>	
---	--	--

<p>ARQUITECTO: Joaquín Ruiz Piñera Col. N° 1813 C/ Jaime I El Conquistador 1, 30008 Murcia T:+34 639 483 111 e-mail:j.ruiz@zinkarquitectura.com</p>	<p>PROYECTO DE EJECUCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON PISCINA</p> <p>Emplazamiento CALLE FUENTE BARONCA, 19, LA ALCAYNA MOLINA DE SEGURA 49-A-DE-121-002 DETALLES CONSTRUCTIVOS ESCALA: 1:5 REVISIÓN - JUL 2017</p>	
---	--	--

5.4 Ventanas

Se colocan ventanas de altas prestaciones, perfil estándar de aluminio-madera y vidrio doble con argón. El sellado se realiza por:

- * Espuma elástica térmica/acústica.
- * Cinta de hermeticidad de alto rendimiento para marcos de ventanas y puertas, uso interior (hermética al aire).
- * Cinta de alto rendimiento a la lluvia torrenciales, de 75 mm, uso exterior.

Madera blanda
Soft wood
 $U_f = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Transmitancia térmica de la ventana $U_w = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
con tipo de vidrio:
espesor 28mm: 33.1 Low-E/15 Ar 90%/33.1 Low-E
 $\psi_g = 0,04 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Calculado según UNI EN ISO 10077-1/2007. Medición: UNI EN ISO 12567-1:2002(1230x1480mm)

UNI_ONE ESTÁNDAR

El sistema Estándar posee un diseño moderno de líneas cuadradas y se integra en la tradición de los cerramientos clásicos.

- Sección hoja 81,5mm x 70mm;
- Sección marco 77,5mm x 70mm;
- Aislamiento térmico $U_w 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$;
- Doble acristalamiento con espesor 28mm.

Sistema uni_one Estándar
diseño moderno y líneas cuadradas.

Imágenes de la instalación con cintas de estanqueidad interior y exterior .

Imagen de la ventana instalada

6 GUARDIAN-SUN-16a-3+3

Código de producto

68 / 42 / 1,0

Espesor total = 28,38 mm

Vidrio desde el exterior al interior:

Hoja 1		Hoja 2	
6 mm	Float Glass ExtraClear Guardian Sun	3 mm	Float Glass ExtraClear
		0,38 mm	PVB Clear
		3 mm	Float Glass ExtraClear
Cámara 1 - 16 mm			
10%	Aire		
90%	Argón		

Resultados

Luz visible (EN 410 - 2011)

Transmitancia Luminosa [%]	$\tau_v = 68,5$
Reflexión Luminosa exterior [%]	$\rho_e = 19,1$
Reflexión Luminosa Interior [%]	$\rho_i = 16,5$
Índice general de rendimiento de color	$R_a = 93,8$

Propiedades térmicas (EN 673 - 2011)

Valor-U [W/(m ² K)]	Inclinación = 90°
Conforme EN:	$U_g = 1,0$
Con tres decimales:	$U_g = 1,037$

Energía Solar (EN 410 - 2011)

Transmitancia energética solar total [%]	$g = 42,1$
Coefficiente de sombra (G/0,87)	$sc = 0,49$
Transmitancia energética directa [%]	$\tau_a = 38,3$
Reflexión energética exterior [%]	$\rho_e = 36,7$
Reflexión energética Interior [%]	$\rho_i = 33,3$
Absorción energética [%]	$a = 25,0$
Transitancia de UV [%]	$\tau_{uv} = 1,5$
Transmitancia energética indirecta [%]	$q = 3,8$

Otros datos

Índice de atenuación acústica estimada [dB]	$R_w = \text{NPD}$
(EN 717-1)	$C = \text{NPD}$
	$C_k = \text{NPD}$

Los valores calculados son sólo orientativos y no ofrecen ninguna garantía sobre la posible fabricación del producto final pretendido. Las configuraciones de vidrio obtenidas nunca garantizarán la disponibilidad de los productos.

BLAS RECIO E HIJOS, S.L.
pc-rociocio

Fecha: 21/11/2016
Versión de la base de datos: 20151120
Versión del programa: 4.1.170

Página 1 desde 1

Ficha técnica del vidrio utilizado

Detalles instalación de ventana. Cálculo del Puente térmico

THERM®		Modelo bidimensional

Total length			
Length (mm)	744	Φ 2D (W/mK)	0,3508
U-factor (W/m²K)	0,4712		
ΔT_1 (K)	20		

PHPP		Modelo unidimensional 1

Muro ciego			
Length (m)	0,346	Φ 1D (W/mK)	0,0540
U-Value, 1D (W/m²K)	0,1560		
Marco de carpintería		Modelo unidimensional 2	
Length (m)	0,105	Φ 1D (W/mK)	0,1260
U-Value, 1D (W/m²K)	1,2000		
Panel aislante		Modelo unidimensional 3	
Length (m)	0,293	Φ 1D (W/mK)	0,1509
U-Value, 1D (W/m²K)	0,5151

Añadir lista de materiales (colores y lambda)
y lista de boudary conditions.

5.5 Envoltente estanca

La capa de estanqueidad se realiza mediante tablero Superpan P5 25mm (con certificado Passivhaus) y cintas de estanqueidad. Adicionalmente, en encuentros difíciles se ha utilizado lámina de vapor. Durante la obra el trabajo del aparejador, Asier Elorza, fue fundamental en la correcta colocación de la capa estanca y en la supervisión de todos los encuentros difíciles para conseguir una buena hermeticidad. Ese trabajo se plasmó ya en el primer test de blower door que se realizó una vez cerrada la envoltente donde ya se consiguió un valor inferior a 0,60 ren/h.

Fecha del Test: 03/10/2018 Archivo de Test: Murcia 0.49 test 03-10-2018

Técnico: SERGIO MELGOSA REVILLAS

Número de proyecto:

Cliente: 100x100 MADERA

Dirección del Edificio: Vivienda unifamiliar
Murcia - Molina de Segura

Comunidad de Madrid - Guadalix de la Sierra

Teléfono:

Fax:

Resultados del test a 50 Pa:	Despresurización	Presurización	Media
V50: m³/h50 (Caudal de Aire)	248 (+/- 0.9 %)	235 (+/- 1.3 %)	241
n50: 1/h (Tasa de Renovación de Aire)	0.51	0.48	0.49
w50: m³/h·m² Área del Suelo	1.55	1.48	1.51
q50:			

Áreas de Infiltraciones:	Despresurización	Presurización	Media
EqLA @ 10 Pa (cm²)	97.9 (+/- 3.5 %)	84.8 (+/- 2.5 %)	91.3
LBL ELA @ 4 Pa (cm²)	52.4 (+/- 5.6 %)	43.1 (+/- 4.2 %)	47.7

Curva de Infiltraciones del Edificio:

Coefficiente de Caudal de Aire (Cenw) m³/(h·Pa²)	20.1 (+/- 8.9 %)	15.3 (+/- 6.8 %)
Coefficiente de Infiltraciones (CL) m³/(h·Pa²)	19.9 (+/- 8.9 %)	15.1 (+/- 6.8 %)
Exponente (n)	0.644 (+/- 0.024)	0.701 (+/- 0.019)
Coefficiente de Correlación	0.99933	0.99944

Norma del Test:

EN 13829

Modo del Test:

Despresurización y Presurización

Método del Test:

A

Norma a cumplir:

EN 13829 n50 ≤ 0.6 1/h

Resultados del test final de presurización presurización:

Despresurización 0.51 1/h

Presurización 0.481/h

Media 0.49 1/h

5.6 Protecciones solares

Se colocan protecciones solares móviles en algunos de los huecos: Toldos, persianas graduables de lamas metálicas y black-out interiores en casi todos los huecos.

Imágenes de las protecciones solares instaladas: toldo en terraza principal.

Imágenes de las protecciones solares instaladas: persianas graduables de lamas.

Imágenes de las protecciones solares instaladas: black-outs interiores.

Protección solar instalada: bastidor corredero Oeste.

Protección solar instalada: bastidor corredero Este.

5.7 Ventilación mecánica

Se ha utilizado un equipo de ventilación mecánica con recuperación de calor certificado de la marca Siber: Excellent 3, de hasta 300m³/h.

Heat recovery rate:	84 %
Specific electric power:	0.26 Wh/m ³
Efficiency ratio:	0.66

CERTIFICATE

Certified Passive House Component
Component-ID 1157vs03 valid until 31st December 2019

Passive House Institute
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
Germany

Category: **Air handling unit with heat recovery**
 Manufacturer: **Siber Zone, S.L.U.**
 Spain
 Product name: **SIBER DF EXCELLENT 3 (Plus)**

Specification: Airflow rate < 600 m³/h
 Heat exchanger: Recuperative

This certificate was awarded based on the product meeting the following main criteria

Heat recovery rate	η_{HR}	$\geq$	75 %
Specific electric power	$P_{el,spec}$	$\leq$	0.45 Wh/m ³
Leakage		$<$	3 %
Comfort			Supply air temperature $\geq$ 16.5 °C at outdoor air temperature of -10 °C

Airflow range
59–235 m ³ /h
Heat recovery rate
$\eta_{HR} = 84 \%$
Specific electric power
$P_{el,spec} = 0.26 \text{ Wh/m}^3$

At an airflow of 74 m³/h, a heat recovery of $\eta_{HR} = 88 \%$ is reached.

www.passivehouse.com

CERTIFIED COMPONENT

Passive House Institute

Esquema de la instalación

Planta primera

Planta baja

VMC DF - Central VMC Doble Flujo de Alto Rend. SI-17-20428

(hasta 95%) SIBER DF EXCELLENT 3- PHI

BOREA 125 (35) - boca regulable (caudal)

← → - Paso de aire

■ Regulador de caudal MRR 125

— (1) - Conducto de insuflación semiflexible Ø 75, modelo SiberPureAir

— (2) - Conducto de insuflación aislado Siber Air Isolante Ø int. 180mm / Ø ext. 212mm

— (3) - Conducto de extracción semiflexible Ø 75, modelo SiberPureAir

— (4) - Conducto de extracción aislado Siber Air Isolante Ø int. 180mm / Ø ext. 212mm

Certificado del Protocolo de equilibrado realizado por técnicos de Siber SLU

DOCUMENTO OBLIGATORIO para sistema de ventilación en vivienda: puesta en marcha Sistema de impulsión-extracción con recuperación de calor

Proyecto	Puesta en marcha	Sistema de ventilación
Objeto: Viv. Unif. La Alcayna	Empresa: Siber Zone, S.L.U	Fabricante: Siber Zone, S.L.U.
Obra - dirección: C/ Fuente Barconca, 19	Responsable: Juan Luis Cano	Nombre del modelo: SIBER DF EXCELLENT 3 (Plus)
Obra - municipio, CP: Molina de Segura	Dirección: C/ Can Macia n°2	Nº de aparato: 411070182202
Promotor - nombre: Jorge Vera Morales	Municipio, CP: 08520 Las Franquesas del Va.	Nº de regulación:
Promotor - teléfono: 676885507	Teléfono: 902 02 72 14	
Año de construcción: 2018	Fecha: 29/11/2018	

1. Acta de caudales impulsión (IMP), extracción (EXT) y de pasos (PASO):

Nr.	Nombre Estancia	Proyecto			Medición 1		Medición 2		Medición 3		Tipo de válvula	Posición	Caudal de paso	Medición acústica	clase de filtro	Filtro
		V _{imp} m³/h	V _{ext} m³/h	V _{paso} m³/h	V _{imp} m³/h	V _{ext} m³/h	V _{imp} m³/h	V _{ext} m³/h	V _{imp} m³/h	V _{ext} m³/h						
1	salon	22			31		23				BOREA 125					si/no
2	comedor	22			26		22				BOREA 125					si/no
3	despacho	22			34		22				BOREA 125					si/no
4	estudio	22			28		22				BOREA 125					si/no
5	hab 1	22			28		22				BOREA 125					si/no
6	hab 2	22			33		24				BOREA 125					si/no
7	hab 3	22			28		23				BOREA 125					si/no
8	cocina		44			48		44			BOREA 125					si/no
9	lavadero		44			61		46			BOREA 125					si/no
10	aseo		22			31		24			BOREA 125					si/no
11	baño 1		22				29	22			BOREA 125					si/no
12	baño 2		22				28	22			BOREA 125					si/no
13	entrada			66							BOREA 125					si/no
14	escalera			44							BOREA 125					si/no
15																si/no
16																si/no
17																si/no
18																si/no
19																si/no
20																si/no
Total:		154,00	154,00	---	208,00	197,00	158,00	158,00					---	---	---	---

2. Balanceado de caudales totales

	Medición 1		Medición 2		Medición 3		Disbalance	Modo de regulación	Posición	Medición acústica	clase de filtro	Filtro
	V _{adm} m³/h	V _{exp} m³/h	V _{adm} m³/h	V _{exp} m³/h	V _{adm} m³/h	V _{exp} m³/h						
1 Admisión de aire exterior (ADM)	208,00	---	158,00	---	---	---	0%				F7	si
2 Expulsión aire interior (EXP)	---	197,00	---	158,00	---	---					---	si

3. Puesta en marcha ejecutada según indicaciones del fabricante:

si

Firmado: ...Juan Luis Cano (Delegado Técnico Comercial Siber Zone, SLU

SIBER ZONE, S.L.
C/ Can Macia, s/n, 2
08520 Las Franquesas del Vallès (Barcelona) España
Tel: 902 02 72 14 - Fax: 902 02 72 15 - e: +34 93 881 30 37

© PHD GmbH + RH, Darmstadt 05/2007

DOCUMENTO OBLIGATORIO para instalaciones de ventilación residencial: PROYECTO Impulsión y Extracción con recuperación de calor

Proyecto:

Objeto:	Viv. Unif. La Alcayna
Obra - Dirección completa:	C/ Fuente Barconca, 19
Obra - Municipio, CP:	Molina de Segura
Promotor - nombre:	Jorge Vera Morales
Promotor teléfono:	676885507
Año de construcción:	2018

Proyecto de Ventilación:

Empresa:	Siber Zone, S.L.U
Responsable:	Juan Luis Cano
Dirección:	C/ Can Macia n°2
Municipio, CP:	08520 Las Franquesas del Va.
Teléfono:	902 02 72 14
Fecha:	30/10/2018
Firmado:	

SIBER ZONE, S.L.
C/ Can Macia, s/n, 2
08520 Las Franquesas del Vallès (Barcelona) España
Tel: 902 02 72 14 - Fax: 902 02 72 15 - e: +34 93 881 30 37

1. Uso estándar o prestaciones especiales:

Realización de la instalación según condiciones estándar

2. Criterios de diseño para caudales de aire

	índice orientativo	Cantidad		Valores iniciales resultantes
Demanda impulsión:				
por persona:	30 m³/h	3	=	90,0 m³/h
Demanda de extracción:				
Cocina:	60 m³/h	1	=	60,0 m³/h
Baños o similar:	40 m³/h	2	=	80,0 m³/h
Aseo, dispensa, etc.:	20 m³/h	1	=	20,0 m³/h
Total:				160,0 m³/h
Caudal de aire - valor inicial (Modo estandar) :				90,0 m³/h

5.8 Elementos de climatización

Para resolver la pequeña carga de calefacción y refrigeración de la vivienda se ha optado por una batería de agua acoplada al sistema de ventilación y un fancoil de apoyo para momentos puntuales. El control de la batería se hace a través del propio equipo de aerotermia que cuenta con una sonda interior de temperatura, mientras que el fancoil se controla de forma independiente con su propio termostato.

Descripción

La batería de agua mixta Siber para redes de ventilación usa tanto el agua caliente como fría como medio energético. Sirve para calentar o enfriar el aire de ventilación procedente de un sistema ventilación. También se puede utilizar la batería agua mixta Siber para calentar o enfriar de forma independiente los locales o espacios de un inmueble. Para la regulación de la temperatura ambiente o del flujo de aire, la batería se ha de completar de reguladores, sondas, actuadores, válvulas y protecciones anti-hielo.

+ Batería de agua mixta

- ✓ 7 medidas estándar
- ✓ Caja de chapa de acero tratado Aluzinc (AZ185)
- ✓ El serpentín de agua de 3 filas, se compone por conexiones de tubos de cobre y de aletas de aluminio
- ✓ Dispone de un registro de inspección para facilitar el control y la limpieza
- ✓ Los conectores están equipados de juntas de estanqueidad
- ✓ Estanqueidad clase C EN 15727

Características

La carcasa está hecha de chapa de acero recubierta de Aluzinc, AZ 185. La bobina tiene tubos de cobre, conexiones y aletas de aluminio. Contiene una tapa de registro que se puede abrir, simplificando la inspección y limpieza. Su bandeja de goteo para condensado es de acero inoxidable con conexión de drenaje G $\frac{1}{2}$ ". Los conductos cumplen con la clase de estanqueidad C según EN 15727, de esta forma aseguramos que el aire no salga del sistema de ventilación.

Máxima temperatura: 150°C
Máxima presión: 1,0 MPa (10 bar)

Ficha técnica de la Batería BFT200 Siber SLU

Imagen de la Batería BFT200 Siber SLU antes de su aislamiento.

Imagen del fancoil de carcasa durante su instalación

DIMENSIONES 2 tubos

Modelo montado en pared empotrado

Modelo montado en techo empotrado

		VOLTAJE DE ENTRADA			CALEFACCIÓN ISO EN 1397 Temperatura ambiente 20°C			REFRIG. ISO EN 1397 Temperatura ambiente 25°C - D.B. 50% R.H.		POTENCIA ABSORBIDA	PRESIÓN SONORA	NIVEL POTENCIA SONORA* ISO 3741:2010	CAUDAL DE AIRE con filtro autolimpiable	CAUDAL DE AGUA			
					75/65°C	55/45°C	45/40°C	Total	Sensible				Calefacción			Refrigeración	
		H	L	Volt	Wattios	Wattios	Wattios	Wattios	Wattios	dB(A)	dB(A)	m³/h	l/h	l/h	l/h	l/h	
		2-TUBOS															
BRIB.02/EC	055 055	Min	2	2.2	1.13	0.47	0.90	0.57	6	15	24	127	157	97	81	157	
		4															
		Med	6	3.51	2.11	0.85	1.35	0.99	14	31	40	230	302	181	146	232	
		8	4.07	2.46	0.99	1.54	1.13	18	35	44	275	350	211	170	265		
	Máx	10	4.81	2.91	1.18	1.78	1.32	26	39	48	331	414	250	203	306		
BRIB.03/EC	055 075	Min	2	2.96	1.65	0.68	1.27	0.82	6	16	26	182	248	142	118	248	
		4															
		Med	6	4.74	3.36	1.32	2.25	1.66	16	34	43	400	494	289	226	386	
		8	6.49	3.84	1.5	2.45	1.83	23	36	45	450	558	330	258	420		
	Máx	10	7.63	4.57	1.79	2.73	2.05	28	41	50	523	656	393	308	469		
BRIB.04/EC	055 095	Min	2	3.58	2.09	0.86	1.59	0.97	8	19	28	206	310	180	148	310	
		4															
		Med	6	7.26	4.35	1.72	2.84	2.04	15	33	42	450	624	374	296	488	
		8	8.49	5.13	2.04	3.15	2.28	24	36	45	530	730	441	351	542		
	Máx	10	10.28	6.23	2.52	3.64	2.67	42	42	51	645	884	536	433	625		
BRIB.05/EC	055 125	Min	2	5.44	2.64	1.1	2.30	1.47	7	23	32	354	447	227	190	447	
		4															
		Med	6	11.99	7	2.67	4.26	3.19	30	41	50	780	1031	602	459	732	
		8	14.9	8.83	3.36	5.37	4.11	73	50	59	1080	1281	760	578	922		
	Máx	10	16.39	9.79	3.75	5.91	4.56	95	53	62	1235	1409	842	645	1014		
BRIB.06/EC	055 125	Min	2	7.6	3.67	1.51	2.56	1.80	10	28	37	424	499	315	259	499	
		4															
		Med	6	16.48	9.92	3.86	5.11	4.18	56	47	56	965	1417	853	664	878	
		8	20.38	12.32	4.94	6.24	5.41	120	55	64	1350	1752	1059	849	1072		
	Máx	10	23.9	13.96	5.63	7.1	5.97	146	57	66	1458	1986	1200	969	1218		

Ficha técnica del Fancoil de carcasa Brise 03.EC de Jaga.

5.9 Producción ACS

Para la producción conjunta de ACS, calefacción y refrigeración, se ha utilizado un equipo Genia Set 5 compacto con un depósito acumulador de 190 litros. La instalación se compone de una bomba de calor aerotérmica de 5Kw con un COP de hasta 4,7, situada en la cubierta de la vivienda y de un equipo interior compacto que incluye el intercambiador y el citado depósito acumulador. Al contar la vivienda con el apoyo de energía fotovoltaica, la producción de ACS se ha configurado de modo que la mayor producción se realice durante las horas de sol, con el fin de utilizar la energía gratuita del sol para este uso.

Genia Set es una torre hidráulica, diseñada y fabricada por Saunier Duval. Su tecnología es un perfecto equilibrio entre sencillez y eficacia.

- 1** Resistencia eléctrica 2, 4 o 6 kW de apoyo en ACS y calefacción configurable.
- 2** Cuadro eléctrico con alimentación recomendada en 6 mm².
- 3** Interacumulador ACS de 190 litros con protección de ánodo de magnesio.
- 4** Válvula de tres vías diversora.
- 5** Vaso de expansión de 15 litros.
- 6** Purgador de aire automático.
- 7** Llaves de vaciado, llenado y manómetro.
- 8** Interface de bomba de calor, display de estado en parte delantera (no visible en la imagen actual).

Adicionalmente, todos los componentes opcionales son integrables dentro del Genia Set, evitando así la instalación de componentes externos que deterioren la imagen de la instalación.

- 9** Kits hidráulicos multizona (2 zonas de temperaturas de impulsión iguales o diferentes, opcionales en la parte posterior).
- 10** Placa para montajes de los módulos de ampliación.
- 11** Vaso de expansión de ACS opcional.

Rango de Tª de funcionamiento

6. Ficha Verificación PHPP

Casa Pasiva Comprobación

Edificio: CASA PARA ECO Calle: Fuente Baranca CP / Ciudad: 30507 La Alcayna, Molina de Segura Provincia/País: Murcia ES-España Tipo de edificio: VIVIENDA UNIFAMILIAR Datos climáticos: ES0019b-Murcia Zona climática: 5: Cálido Altitud de la localización: 242 m							
Propietario / cliente: Jorge Vera Morales y Elena Payá Peñalver Calle: C/ Párroco Pedro Lozano, nº9 CP / Ciudad: 30007 Provincia/País: Murcia ES-España							
Instalaciones: Zink Arquitectura Calle: Jaime I, nº1 CP / Ciudad: 30008 Murcia Provincia/País: Murcia España							
Certificación: Energiehaus SLP Calle: Ramón Turró, 100-104. 3-3 CP / Ciudad: 08005 Barcelona Provincia/País: Barcelona ES-España							
Arquitectura: Zink Arquitectura Calle: Jaime I, nº1 CP / Ciudad: 30008 Murcia Provincia/País: Murcia España							
Consultoría: Zink Arquitectura Calle: Jaime I, nº1 CP / Ciudad: 30008 Murcia Provincia/País: Murcia España							
Año construcción: 2019 Temp. interior invierno [°C]: 20,0 Temp. interior verano [°C]: 25,0 Nr. de viviendas: 1 Ganancias internas de calor (GIC); caso calefacción [W/m²]: 2,4 GIC caso refrigeración [W/m²]: 2,4 Nr. de personas: 3,0 Capacidad específica [Wh/K por m² de SRE]: 84 Refrigeración mecánica: x							
Valores específicos referenciados a la superficie de referencia energética							
Superficie de referencia energética		m²	159,2				
Calefacción	Demanda de calefacción	kWh/(m²a)	7,65	≤	15	-	¿Cumplido? ² Sí
	Carga de calefacción	W/m²	9,95	≤	-	10	
Refrigeración	Demanda refrigera. & deshum.	kWh/(m²a)	16,33	≤	20	20	¿Cumplido? ² Sí
	Carga de refrigeración	W/m²	8,90	≤	-	10	
	Frecuencia de sobrecalentamiento (> 25 °C)	%	-	≤	-	-	
	Frecuencia excesivamente alta humedad (> 12 g/kg)	%	0,00	≤	10	-	Sí
Hermeticidad	Resultado ensayo presión n ₅₀	1/h	0,49	≤	0,6	-	Sí
Energía Primaria no renovable (EP)	Demanda EP	kWh/(m²a)	86,36	≤	-	-	-
Energía Primaria Renovable (PER)	Demanda PER	kWh/(m²a)	43,12	≤	60	60	¿Cumplido? ² Sí
	Generación de Energía Renovable	kWh/(m²a)	19,58	≥	-	-	
² Celda vacía: Falta dato; '!': No requerimiento							
Confirmando que los valores aquí presentados han sido determinados siguiendo la metodología de PHPP y están basados en los valores característicos del edificio. Los cálculos de PHPP están adjuntos a esta comprobación.						¿Casa Pasiva Classic? ☒ Sí	
Función: 2-Certificador Nombre: Energiehaus Apellido: Energiehaus		ID Certificado: 21022_Energiehaus_PH_20190516_LF Fecha emisión: 16/05/19 Ciudad: Barcelona		Firma:

7. Costes de construcción

Se ha calculado que el coste de la construcción de este edificio es de 1020 €/m² construido.

8. Resultados de su monitorización

Desde su ocupación el edificio ha sido monitorizado para obtener las temperaturas interiores y exteriores, así como su humedad. A continuación, se presentan datos de semanas representativas para los períodos de invierno y verano:

Invierno (semana 21-28 Enero). Sólo temperaturas interiores

Los datos de esta monitorización, realizada durante el primer mes de ocupación de la vivienda, en el que el fancoil de apoyo aún no estaba conectado, demuestran la gran estabilidad de temperaturas que se consigue en el interior. A pesar del gran aporte solar durante el día, se consigue que el salto térmico entre el día y la noche sea inferior a 2°C, lo que redundará en el confort de los ocupantes.

Verano (25-28 Julio) Sólo temperaturas interiores

En la gráfica se puede apreciar que la temperatura interior de la vivienda se encuentra alrededor de los 26° durante todo el período. Es importante resaltar que el fancoil de apoyo a la refrigeración se encuentra en el salón-cocina mientras que la sonda de medición interior se sitúa en el despacho-oficina (para mantenerla alejada de los niños), cerca de equipos informáticos que producen calor en su funcionamiento. Aún así, el feedback de los clientes es muy positivo remarcando que en ningún momento han sentido una temperatura o humedad excesiva (en cualquier caso, el verano no es particularmente húmedo en esta zona), ni siquiera en la planta superior, donde no existe aporte adicional de climatización.

Verano (días a lo largo de todo el verano). Temperaturas exteriores e interiores.

Las imágenes reflejan mediciones puntuales realizadas diferentes días y a diferentes horas, para intentar entender mejor cómo se comporta la vivienda y sus ocupantes. Lo más remarcable es que los usuarios afirman no utilizar prácticamente el equipo de apoyo, al no tener esa necesidad y que las temperaturas que aquí se ven reflejadas han conseguido mantener la sensación de confort interior en todo momento. Quizá sea interesante también para entender que cuanto mayor es la temperatura exterior, mayor puede ser también la interior sin afectar al confort, puesto que el salto de temperatura entre interior y exterior es muy pronunciado. Por otro lado, se aprecia también que la humedad se mantiene muy constante entre 45-60% en todo momento.